


Забележки:

- 1. Входният прекъсвач се монтира на фасадата.
- 2. Контактите са ебро стандарт IP65 – на фасада, в комплект с щепсел.
- 3. Таблото се заземява към заземително плано от заземителната инсталация на сградата с пощинобана шина 25/3мм и болт М10 на таблото.
- 4. Таблото е метален шкаф за монтаж на стена, IP54



Такоб кръг	Circuit	No	101	102	103	104	1	2	3	51	52	53	54	55
Мощност	Nominal power	kW	0.17	0.10	4.00	2.00	0.44	0.38	-	0.50	1.00	-	-	-
Фактор на мощността	Power factor	-	0.92	0.80	0.98	0.98	0.92	0.92	-	0.98	0.98	-	-	-
Реактивна мощност	Reactive power	kVAr	0.07	0.07	0.81	0.41	0.19	0.16	-	0.10	0.20	-	-	-
Пълна мощност	Full power	kVA	0.18	0.13	4.08	2.04	0.48	0.41	-	0.51	1.02	-	-	-
Номинален ток	Nominal current	A	0.8	0.6	6.2	9.3	2.2	1.9	-	2.3	1.5	-	-	-
Абт. прекъсвач	Circuit-breaker	A	C/1x10A	C/1x10A	C/3x20A	C/1x16A	C/1x10A	C/1x10A	C/1x10A	C/1x16A	C/3x16A	C/1x25A	C/1x16A	C/3x16A
Дефектнотокова защита	Residual current device	A	-	-	-	-	-	-	-	1x16A/30mA	3x16A/30mA	-	-	-
Моторна защита	Motor protection	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контактор	Contactor	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фаза	Phase	A	R	S	RST	T	R	S	T	R	RST	S	T	RST
Сечение линия	Line cross-section	sqmm	3x1.5	3x2.5	5x4	3x2.5	3x1.5	3x1.5	-	3x2.5	5x2.5	-	-	-
Консуматор	Supplies					Погорляване на Вук мръви								Резерв



Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитие



Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.
„Регионална система за управление на отпадъците
в регион Велико Търново”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Одобрил :

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново ”

ЧЕРТЕЖ : Склад бали - Принципна схема електротабло DB8

Проектант по Част : Електро

инж. Мария Попова

Подпис

Проектантска правоспособност :

СЪГЛАСУВАЛИ:

Части:

Проектанти

Подпис

Обща обяснит. записка

арх. Св. Рафаилов

Генерален план

арх. Св. Рафаилов

Инж. Геология и хидрог.

инж. А. Лаков

Геодезическа

инж. Н. Ненов

Технологична

инж. К. Рангелов

инж. Георги Саов

инж. И.Симиджиева

инж. Поган Георги

инж. А. Лаков

инж.Т.Минева

инж. Ив. Малинов

инж. Л. Босилкова

инж. Д. Златев

инж.Пл. Димитров

инж. Ор. Пърулов

арх. Св. Рафаилов

инж. К. Рангелов

ланд. арх. Т. Русева

инж. Д. Златев

инж. Ор. Пърулов

инж. Вл. Тунев

арх. Св. Рафаилов

ланд. арх. Т. Русева

инж. Вл.Тунев

инж. Д. Златев

инж. К. Русев

Фаза: Работен проект

Масаб: -

Дата: 2014г.

Чертеж: 8-E-DB8-02



Национална
Стратегия
Регионална
Развитие

Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от Държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."

<http://opz.moesv.government.bg/>