

ПЛАН ПОДПОКРИВНО НИВО

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички ламаринени покрития по козирките.

2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.

5. При монтажът на новата дограма да се слазва мястото на старата догама спрямо центъра на зида.

6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

7. Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

8. Всички тенекиджийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
арх. Н. Милادинов
25 -08- 2015

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :
„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителни книжа
лицензиран № ЛК-000438-21-04-2005 г.
гр. В. Търново
дата:.....
Управител:Ина Минкова Въжилова

ПРОЕКТАНТ :
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ГРУПА
арх. Н. Милادинов
Рег.№ ...
дата..... подпис.....

СЪГЛАСЕНО С ПРОЕКТА
(възложител)

Кмет на Общ. В.Търново
инж. Д. Панов

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ПЛАН СХЕМА
на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново
Физкултурен Салон
Основна сграда

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	чест.	АРХИТЕКТУРА	
	фаза :	Технически Проект	
	дата :	2012 г.	

Възложител: Община ВеликоТърново

Съгласували	Проектант	арх. Николай Милادинов	
	Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики	
	Електро	инж. Цвани Цанев	
	ОВКИ	инж. Иван Николов	
чертеж : 07	ПЛАН ПОДПОКРИВНО НИВО	М 1:100	