ПОКРИВ КОРПУС "Б"
ПОКРИВ КОРПУС "Д"
ПОКРИВ КОРПУС "Д"
Фоайе 114,75 m²
Коридор 195,65 m²
Фоайе 78,36 m²
Перс. 6,37 m²
WC 23,10 m²
WC 23,62 m²
Перс. 18,01 m²
Склад 8,89 m²
Уч. стая 49,59 m²
Кабинет 15,58 m²
Кабинет 17,08 m²
Кабинет 11,11 m²
С
ЗП4-ти етаж = 4428,20 м²
Легена:
- топлоизолирани външни стени според приложените детайли
- външен ръб на топлоизолационен пакет в изглед
- подменени врати
- врати за подмяна
- подменени прозорци
- прозорци за подмяна
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Преди да започнат мероприятията по подмяната на топлоизолацията, по външни стени и електрически елементи, в необходимите да се демонтират всички метални решетки от прозорците и врати, всички подпрозоречни перваци и водосточни тръби.
2. Проекты на предвидени изработки на нови метални решетки. Предвидват се монтаж на старите по отворите на отвадите, след приключване на мероприятията по подмяна на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строителни детайли и технология.
4. Преди монтажа на мероприятията по изолиране и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.
5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма откъм центъра на зида.
6. Проекът предвижда три вонки прозорци на отвадите, от външната страна на зида - монтаж на нов вътрешен подпрозоречен перваз, с широчина минимум 15 см, така да гарни добре вата вида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа ко да се извърши съгласно изискванията на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на водосточните тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички технологични работи следва да се извършват след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.
9. При възникване на въпроси и неясни части от проекта авторът да се търси съдействието на проектанта !
Лицензиран оценител:
"ИНВЕСТСТРОЙ-82" ЕООД
Одобряваща инстанция:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Главен архитект:
Дата: 20.08.2015
"С.Дизо-Ви - Груп" ООД
гр.Велико Търново ул. Толбо№4
тел: 062 670 905; GSM: 0887 199 421
E-mail - arh.milenka@sv-group.bg
Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СОУ „Емилиян Станев", гр. Велико Търново
План кота +10,80
част: АРХИТЕКТУРА чертеж: 23/38
фаза: технически проект М 1:100
дата 31.10.2014г. лист: 120/61см
Проектант:
арх. Станимир Величков
Съгласувал: Констр. и ПБЗ инж. р. Панаотова
Електро инж. Г. Илиев
ОВК и ЕЕ инж. В. Александров
ПБ и ПЗ С.в инж. Ж. Парунчев
Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Копларска
Конт. на Община В.Търново
инж. Димчев