



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При изготвянето на проекта по подаването на топлоизолацията, по външните стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпорени перила, водосточни тръби и покрития на бордюра.
2. Проектът на предвидява изработка на нови метални решетки. Предвидява се монтаж на старите по откритите на страните, след приключване на мероремонтите по подаване на топлоизолацията.
3. Подмяната на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Новите покрития на бордюра от ламинат да се монтират след поставяне на изолацията.
5. При монтажа на новата дограма да се запази местото на старата дървена открито център на зид.

ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ

■	Акрилна боя - цвят червен
■	Акрилна боя - цвят бял
■	Силикатна мазилка

Лицензиран оценител

ИНВЕСТИСТРОЙ-92" ЕООД
издаване: 01.05.2014 г.
лиценз № ЛИС-000435/21.05.2014 г.
гр. В. Търново
д-р. Д. Димитров
Управление на Метрополитан

Одобряваща инстанция:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект: *[Signature]*

Дата: 20.08.2015

СГВ GROUP

"Бг Дино Ви - Груп" ООД
ар. Велико Търново ул. Топола №4
тел. 082 670 905, 0887 189 421
Email: vti@velikogr.com

Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СГВ "Емилиан Станев", гр. Велико Търново

Фасада Запад №2

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 35/07
фаза:	технически проект	М 1:100
дата:	31.10.2014г.	лист: 85/30см

П р о е к т

ПЪЛНА ПРОЕКТИРОВКА

арх. Станимир Величков

Констр. и ПБЗ	инж. р. Панайотова
Електро	инж. Г. Илиев
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров
ПБ	инж. Х. Паричева