

РАЗРЕЗ Г-Г



РАЗРЕЗ Д-Д



РАЗРЕЗ Е-Е



РАЗРЕЗ Ж-Ж

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички поцинковани покрития по комините.
2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на отрадата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извършва съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.
5. При монтажът на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
6. Проектът предвижда при всички проходи на отрадата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 20см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички технологични работи трябва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :

25 -08- 2015

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :

„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните проекти в строителството
лицензи № ЛК-000435/21.04.2011 г.
гр. В. Търново
дата:.....
Управител:Инж.Минко Славчев

ПРОЕКТАНТ:

арх. НИКОЛАЙ М. МИЛАДИНОВ
РЕГ.№ 000811

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА:
(възложител):

РАЗРЕЗИ Г-Г, Д-Д, Е-Е и Ж-Ж

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на СУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	част:	АРХИТЕКТУРА
	фаза :	Технически Проект
	дата :	2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектант	арх. Николай Миладинов
Конструкции	инж. Веселa Николова - Сидкин
Електро	инж. Цани Цанев
ОВИК	инж. Иван Николов

чертеж : 12 | **РАЗРЕЗИ Г-Г, Д-Д, Е-Е и Ж-Ж** | М 1:100