



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпогорични гермии, издалечени тръби, както и всички лаварници покрити по консистенция.
- Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по вторите на средата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
- Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
- Преди започване на мероприятията по изработка и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.
- При монтажа на новата дограма да се спази мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
- Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алюминиев подпрозоречен пераз, минимум 22 см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
- Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
- Всички тенекиджийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

ПЛАН НА УЧИЛИЩЕ М 1:100
СУТЕРЕН кота -3.05

ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ" - инж. Иван Цанев
гр. Върбово, ул. Княз Борис I, № 1
Градежна организация "Инвестстрой 92" ЕООД
Изпълнител: Иван Николов /И. Николов/
ПРОЕКТ Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр. Върбово
Възложител: Община Върбово
Проектант арх. Петър Николов
Конструкции инж. Веселина Николова-Сидан
Силови ЕЛ инж. Цанев Цанев
ОВКИ инж. Иван Николов
чертеж: 18 Експ. № 001
1:100