

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Име на проекта: Подготовка на инвестиционни проекти в гр. Велико Търново за следващия Програмен период

Обект: Обособена позиция No 2 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 3 ОДЗ "Рада Войвода" и обект 4 СОУ "Владимир Комаров"

Подобект: СОУ Владимир Комаров, УПИ I-228, кв. IV, гр. Велико Търново

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
1	2	3	4
Част: АРХИТЕКТУРА			
А. ИНТЕРИОР			
I. РЕМОНТНИ РАБОТИ			
1	Преместване мебели	чч	282,00
2	Почистване на помещения в Сутерен и корпус "Д" преди започване на ремонта	чч	118,00
3	Разбиване циментова замазка	м2	102,11
4	Демонтаж мокет	м2	44,90
5	Демонтаж естествен паркет	м2	217,81
6	Демонтаж ламиниран паркет	м2	29,75
7	Демонтаж дървени первази	м	1 353,72
8	Демонтаж балатум	м2	775,34
9	Демонтаж ПДЧ плоскости от подиум	м2	34,20
10	Изрязване метални тръби 3/4"	бр	12,00
11	Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии	бр	44,00
12	Демонтаж тоалетни седала комплект с казанче	бр	39,00
13	Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см	м	205,58
14	Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса	бр	178,00
15	Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове	бр	5,00
16	Демонтаж дървена преграда с врата 290/330 /корпус "А"/	бр	1,00
17	Демонтаж метална решетка 290/330 см /корпус "А"/	бр	1,00
18	Демонтаж павилион - лавка /корпус "А"/	бр	1,00
19	Демонтаж и изхвърляне шкафов с размери 405/305/65 /корпус "А"/	бр	3,00
20	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	846,46
21	Демонтаж дървена обшивка около тръби	м2	79,20
22	Просичане отвори за врати и разширяване на съществуващи в тухлен зид 12.5 см	м2	6,16
23	Просичане отвори за врати и разширяване на съществуващи в тухлен зид 25 см	м2	2,90
24	Демонтаж PVC ламперия	м2	56,30
25	Демонтаж растерен окачен таван с пити 60/60 /корпус "Д"/	м2	13,85
26	Стъргане на стари пластове боя	м2	12 906,44
27	Очукване нездрава мазилка	м2	1 669,60

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
28	Демонтаж стъклен портал на метална рамка	м2	36,64
29	Демонтаж дървена ламперия	м2	269,09
30	Разваляне тухлен зид 25 см	м3	1,50
31	Разваляне на тухлен зид 12 см, вкл. и фаянс по него	м2	100,37
32	Разбиване мозайка по под	м2	155,59
33	Демонтаж дървена спортна настилка /дюшеме/	м2	286,07
34	Пробиване отвор ф110 с бетонова стена с дебелина 40 см /машинно асансьор/	бр.	1,00
35	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	194,26
36	Доставка и полагане дървена спортна настилка с дебелина минимум 14 мм, лакирана с износостойчив лак, вкл. конструкция и всички консумативи	м2	286,07
37	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под /корпус "Д"/	м2	924,87
38	Изкърпване естествен паркет 22 мм, вкл. доставка на паркет	м2	16,00
39	Пренареждане естествен паркет	м2	15,00
40	Доставка и полагане естествен паркет 22 мм	м2	134,24
41	Циклене и лакиране стар паркет с лак с висока твърдост и устойчивост на влага, износване и драскане	м2	2 036,13
42	Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране	м	1 365,06
43	Доставка и полагане ламиниран паркет с устойчивост на износване AC5, клас 33	м2	89,95
44	Доставка и полагане PVC первази за ламиниран паркет	м	67,00
45	Доставка и монтаж ПДЧ плоскости без покритие 25 мм	м2	34,20
46	Доставка и полагане на линолеум в/у ПДЧ, вкл. обкантващи ланси	м2	250,16
47	Подмяна челна дъска (дърво) на подиум с ширина до 30 см, вкл. лакиране	м	184,92
48	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	18 123,98
49	Направа армирана циментова замазка с дебелина до 10 см /сутерен/	м2	665,41
50	Направа изравнителна циментова замазка със ср. дебелина до 5 см	м2	264,18
51	Направа армирана циментова замазка с дебелина до 4 см	м2	151,11
52	Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина до 8 мм	м2	151,11
53	Доставка и монтаж хетерогенна износостойчива, антибактериална PVC настилка по безфугова технология	м2	151,11
54	Доставка и монтаж первази за PVC настилка	м	85,50
55	Възстановяване мозаечни первази с височина до 15 см	м	67,09
56	Полагане теракот по под	м2	479,42
57	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	334,55
58	Полагане теракот по стъпала 14x17.5/25.4	м2	9,00
59	Направа первази от теракот с височина до 10 см - по стъпала	м	12,01
60	Ремонт стъпала към сутерен корпус "А" 16.4/30 и ширина 160 см /мозайка/	бр.	2,00
61	Подливане с бетон В15 стъпала между корпус "Б" и корпус "Е" в т.ч. кофраж	м3	0,35
62	Демонтаж и монтаж двупанелни стоманени радиатори с височина 500 мм /корпус "Г" и корпус "Д"	бр.	51,00
63	Направа тухлен зид 12.5 см	м2	19,29
64	Направа на стоманобетонен щурц 12.5/12.5	м	3,50
65	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 20 см /машинно асансьор/	м2	4,26
66	Подмяна на тапети с тапети винил	м2	75,71

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
67	Измиване стени и тавани	м2	13 928,36
68	Вароциментова мазилка по стени	м2	1 042,73
69	Вароциментова мазилка по тавани	м2	690,24
70	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	1 822,10
71	Запълване отвори около тръби с размери до 30/30/30 см	бр	20,00
72	Полагане на фаянс по стени	м2	753,38
73	Доставка и монтаж липсващи пана окачен таван	бр	5,00
74	Направа окачен таван от гипскартон и минерална вата 5 см - EI60	м2	11,46
75	Направа растерен окачен таван с пити 600/600 /корпус "Д"/	м2	14,75
76	Преправяне окачен таван около нова стена стълбище /корпус "Д"/ (използване на съществуващи пана)	м2	6,00
77	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	9 793,51
78	Гипсова шпакловка по тавани	м2	3 955,04
79	Шпакловка с колоркит по стени и тавани	м2	13 618,89
80	Боядисване стени и тавани с латекс - трикратно	м2	15 615,65
81	Боядисване стени и тавани с влагоустойчив латекс - трикратно	м2	864,45
82	Боядисване таван с латекс - трикратно, височина над 4 м	м2	286,07
83	Боядисване с блажна боя на таблени врати /сутерен корпус "Д"/	м2	28,80
84	Обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс (съществуваща дограма)	м	1 995,37
85	Направа "кутия" от гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби	м2	222,00
86	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби	м2	164,34
87	Направа "кутия" от гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби във фойе /върху дървена ламперия в корпус "В"/	м2	88,18
88	Направа преградна щендерна стена с гипскартон тип "А" 2x12.5 мм и 5 см каменна вата, EI60	м2	92,30
89	Направа преградна щендерна стена с гипскартон тип "ДФ" 2x12.5 мм и 5 см каменна вата, EI120	м2	41,34
90	Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 2 м, от PVC профили с плътна част MDF	м2	100,37
91	Шкурене и лакиране дървен паравет стълбище	м2	57,60
92	Доставка и полагане на PVC подпрозоречни плотове с ширина 20 см , монтирани конзолно на стена	м	453,22
93	Доставка и монтаж ламиниран ПДЧ плот в/у мивки с размери 70/350 см, min 28 мм, вкл. обкантване	бр	3,00
94	Доставка и монтаж ламиниран ПДЧ плот в/у мивки с размери 100/300 см, min 28 мм, вкл. обкантване	бр	2,00
95	Доставка и монтаж метален профил за хоризонтална fuga между корпусите "А" и "Б" (вкл. прорязване на мозайка)	м	14,00
96	Доставка и монтаж метален профил за вертикална fuga и таван между корпусите "А" и "Б"	м	30,50
97	Алуминиев параван за мивка 120/200 см	бр	4,00
98	Боядисване ПК с блажна боя	бр	3,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
99	Декорация вертикални щрангове отопление	м2	448,00
100	Циментова замазка по стъпала и площадки	м2	9,00
101	Полагане гранитогрес по стъпала (3+5) бр. х15/30 и площадки	м2	9,00
102	Направа первази от теракот с височина до 10 см - по стъпала и площадки	м	7,00
II. ДОГРАМА			
II.1 Прозорци			
103	PVC витрина стъклопакет 175/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.1/	бр	2,00
104	PVC витрина стъклопакет 185/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.2/	бр	3,00
105	PVC витрина стъклопакет 30/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.3/	бр	8,00
106	PVC витрина стъклопакет 45/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз...../	бр	20,00
107	PVC прозорец стъклопакет 115/210 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.4/	бр	2,00
108	Гише 200/220 от PVC прозорец с долно крило, плъзгащо се на странични се на странични вертикални оси, стъклопакет със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.5/	бр	2,00
109	PVC витрина стъклопакет 40/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.6/	бр	2,00
110	PVC витрина стъклопакет 140/240 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.7/	бр	1,00
111	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс	м	18,00
II.2 Врати			
112	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/200 от алуминиеви профили /поз.1/	бр	33,00
113	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.1A/	бр	1,00
114	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.1B/	бр	2,00
115	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.1B/	бр	1,00
116	Вътрешна еднокрила таблена врата 80/200 от алуминиеви профили /поз.2/	бр	36,00
117	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI30 /поз.2A/	бр	5,00
118	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.2B/	бр	2,00
119	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.2Г/	бр	1,00
120	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.2M/	бр	1,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
121	Вътрешна еднокрила таблена врата 70/200 от алуминиеви профили /поз.3/	бр	26,00
122	Вътрешна еднокрила таблена врата 70/200 от алуминиеви профили /поз.3В/	бр	1,00
123	Вътрешна еднокрила таблена врата 110/190 от алуминиеви профили /поз.4/	бр	1,00
124	Вътрешна еднокрила таблена врата 105/210 от алуминиеви профили /поз.5/	бр	32,00
125	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 105/210 от алуминиеви профили с огнеустойчивост EI30 /поз.5А/	бр	10,00
126	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 105/210, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.5Б/	бр	7,00
127	Вътрешна еднокрила таблена врата 100/200 от алуминиеви профили /поз.6/	бр	1,00
128	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.6А/	бр	4,00
129	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.6Б/	бр	1,00
130	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.6М/	бр	2,00
131	Вътрешна еднокрила таблена врата 80/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.7А/	бр	1,00
132	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.8/	бр	7,00
133	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.8Б/	бр	1,00
134	Вътрешна двукрила остъклена врата 200/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец , с брави "Антипаник"; димоуплътнена, с огнеустойчивост EI 60 /поз.9А/	бр	16,00
135	Вътрешна двукрила остъклена врата 185/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец /поз.10/	бр	1,00
136	Вътрешна двукрила остъклена врата 185/330 без фиксиращи и заключващи устройства, димоуплътнена, самозатваряща се /поз.10А/	бр	1,00
137	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.11/	бр	12,00
138	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец , димоуплътнена, самозатваряща се, с огнеустойчивост EI 90 /поз.11А/	бр	2,00
139	Вътрешна двукрила таблена врата 90/280 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец , с брава "Антипаник"; димоуплътнена, самозатваряща се /поз.11Б/	бр	1,00
140	Вътрешна еднокрила таблена врата 80/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.12/	бр	7,00
141	Вътрешна еднокрила таблена врата 70/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.13/	бр	7,00
142	Вътрешна двукрила остъклена врата 175/190 от алуминиеви профили /поз.14/	бр	1,00
143	Вътрешна двукрила остъклена врата 180/210 от алуминиеви профили, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI 60 /поз.15/	бр	1,00
144	Външна еднокрила таблена врата 120/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец , с брава "Антипаник" /поз.16/	бр	1,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
145	Вътрешна двукрила остъклена врата 200/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI 60 /поз.17/	бр	1,00
146	Външна двукрила гаражна врата 220/200 от алуминиеви профили /поз.18/	бр	1,00
147	Вътрешна еднокрила таблена врата 60/210 от алуминиеви профили, с огнеустойчивост EI30 /поз.20Б/	бр	4,00
148	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	975,00
Б. ЕКСТЕРИОР			
I. СГРАДА			
I.1 РЕМОНТ СЪПАЛА И ЦОКЪЛ			
149	Разбиване мозайка по стъпала с височина 15 см и ширина 30 см	м	579,48
150	Разбиване мозайка по стълбищни площадки	м2	96,10
151	Разбиване стоманобетонено стълбище Корпус "А" северна фасада	м3	24,02
152	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	33,23
153	Челен кофраж за ремонт стъпала с височина 15 см	м	579,48
154	Доставка и монтаж армировка	кг	289,74
155	Полагане бетон В 20 за ремонт стъпала	м3	4,00
156	Изравнителна циментова замазка до 2 см по стъпала с ширина 30 см и площадки	м2	269,94
157	Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и подстъпало) - червени	м	579,48
158	Настилка от гранитогрес /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/ по стълбищни площадки	м2	96,10
159	Циментова мазилка по страници стълбище северна фасада	м2	7,34
160	Циментова шпакловка по страници стълбище северна фасада	м2	7,34
161	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по страници стълбище северна фасада	м2	7,34
162	Направа цокъл от гранитогрес /мразоустойчив/ с височина 30 см	м2	107,77
163	Доставка и монтаж двоен парапет неръждаема стомана (инокс) по детайл	м	19,50
I.2 РЕМОНТ КОЗИРКИ			
164	Разбиване с ел. къртач стоманобетонена козирка /Корпус "А" северна фасада/	м3	3,84
165	Очукване на подкожушена мазилка	м2	18,02
166	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	4,29
167	Полагане на контактен грунд	м2	23,45
168	Циментова мазилка	м2	18,02
169	Циментова шпакловка	м2	27,77
170	Подмяна ламаринена обшивка	м2	54,00
171	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	26,00
172	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по страници козирки	м2	7,80
173	Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки	м2	20,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
I.3	ДОСТЪПНА СРЕДА - рампа и асансьор		
174	Циментова замазка до 4 см	м2	39,00
175	Настилка от гранитогрес /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/	м2	34,00
176	Настилка от гранитогрес по борд /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/ - контрастен	м2	6,56
177	Тактилни ивици	м2	1,17
178	Облицовка от гранитогрес /мразоустойчив/ стена рампа	м2	11,65
179	Доставка и монтаж двоен парапет неръждаема стомана (инокс) по детайл	м	54,50
180	Доставка и монтаж поликарбонатни плоскости 10 мм, цвят прозрачен натурал за монтаж върху метална конструкция	м2	48,10
181	Доставка и монтаж пътнически електровъжен асансьор с товароподемност 600 кг, 8 лица, скорост 1 м/с, 4 спирки, Размери на шахтата 2/1.95/1.4 м.	бр	1,00
182	Доставка на устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища - мобилен тип с батерии	бр	1,00
II.	ОКОЛНИ ПРОСТРАНСТВА		
II.1	РЕМОНТ ОГРАДА		
183	Демонтаж метална част на ограда с височина 90 см	м	267,10
184	Демонтаж метална врата 240/180 см	бр	1,00
185	Демонтаж метална врата 300/180 см	бр	1,00
186	Демонтаж метален портал 400/180 см	бр	2,00
187	Демонтаж метален портал 620/180 см	бр	1,00
188	Извозване на метални отпадъци до склад на Възложителя до 8 км	т	4,14
189	Очукване на подкожувана мозайка	м2	61,53
190	Очукване на нездрав бетон от вътрешна страна по източна стена	м2	217,00
191	Разбиване с ел. къртач излишен бетон от външна страна по източна стена	м3	1,07
192	Почистване около ограда от растителност и почви	м2	160,26
193	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	34,24
194	Направа кофраж за възстановяване разрушени участъци от шапката на оградата	м2	26,71
195	Доставка и монтаж армировка	кг	100,16
196	Полагане бетон В 20 за ремонт шапка	м3	4,67
197	Полагане на контактен грунд	м2	318,72
198	Циментова мазилка за изкърпване очукана и липсваща мозайка по южна и западна стена	м2	76,92
199	Циментова мазилка по източна стена вън и вътре	м2	241,80
200	Циментова шпакловка южна и западна стена	м2	235,76
201	Циментова шпакловка шапка на ограда	м2	133,55
202	Направа цокъл с височина 30 см от плочи, имитация реден камък	м2	119,13
203	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по южна и западна стена	м2	153,83

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
204	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	534,20
205	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по шапка на ограда	м2	133,55
206	Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по циментова мазилка източна стена	м2	241,80
207	Изработка и монтаж метална част ограда по архитектурен детайл	м	267,10
208	Доставка и монтаж метална врата 240/180 см по архитектурен детайл	бр	1,00
209	Доставка и монтаж метален портал 620/180 см по архитектурен детайл	бр	1,00
210	Доставка и монтаж метален портал 400/180 см по архитектурен детайл	бр	2,00
211	Доставка и монтаж метален портал 450/180 см по архитектурен детайл	бр	1,00
II.2	ДВОР		
	Изток		
212	Изкореняване на храсти и дребна растителност	м2	8,50
213	Демонтаж улични бордюри	м	46,00
214	Механизирано разбиване бетонова настилка пред гараж	м3	1,80
215	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	75,00
216	Техническо фрезование на асфалтова настилка за достигане на ниво	м2	545,00
217	Демонтаж метален парапет на стълби към сутерен	м	6,00
218	Тънък изкоп до 15 см за подравняване - ръчно	м3	12,00
219	Изкоп до 50 см в земни почви (за оформяне подход към гараж и около котелно)	м3	37,25
220	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри	м3	9,00
221	Прорязване асфалтова настилка за бордюри	м	46,00
222	Разваляне асфалтова настилка за оформяне легло бордюри до корпус Г	м2	13,80
223	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	105,54
224	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50, вкл. бетонова основа	м	155,00
225	Доставка и монтаж пътни ивици в/у бетон за изравняване на нива м/у разнородни настилки 10/25/50	м	17,00
226	Направа основа от НТК за подход към гараж	м3	19,00
227	Първи битумен разлив	м2	63,30
228	Доставка и полагане асфалтобетон непълтна смес	тон	7,60
229	Втори битумен разлив	м2	297,45
230	Доставка и полагане асфалтобетон пълтна смес	тон	36,00
231	Доставка, полагане и валиране на трошено-каменна настилка - 20 см за основа на алеи с настилка от вибропресовани бетонови елементи (до сграда Корпус Б и Корпус Е)	м3	24,50
232	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана (до сграда Корпус Б и Корпус Е)	м2	121,50
233	Доставка и полагане на пясъчна подложка под вибропресовани настилки - ср. деб. 5 см	м3	24,25

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
234	Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5.5 см - жълти	м2	433,00
235	Направа настилка от вибропресовани бетонови павета с минимална дебелина 5.5 см - червени	м2	52,00
236	Доставка и монтаж метален парапет за стълби сутерен	м	6,00
	Север и запад		
237	Почистване от земни почви и отпадъци на съществуваща настилка	м2	1047,00
238	Измиване съществуваща настилка	м2	1047,00
239	Почистване подпорна стена от мъх и плесени, вкл. подготовка за боядисване	м2	347,75
240	Изкоп за основа липсващ участък подпорна стена	м3	6,80
241	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри (до зелена площ западен вход)	м3	7,50
242	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	70,30
243	Котваж за подпорна стена	м2	9,00
244	Доставка и монтаж армировка за подпорна стена	кг	410,00
245	Доставка и полагане бетон В 20 за подпорна стена	м3	6,20
246	Варосване подпорна стена	м2	347,75
247	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50, вкл. бетонова основа	м	48,00
248	Първи битумен разлив	м2	806,00
249	Доставка и полагане асфалтобетон непълтна смес (за изравнители)	тон	193,44
250	Втори битумен разлив	м2	998,00
251	Доставка и полагане асфалтобетон пълтна смес	тон	123,75
252	Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5.5 см - жълти на разтвор (в/у същ. бетонова настилка)	м2	29,74
253	Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и подстъпало) - червени	м	24,30
254	Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по страници стълбища	м2	3,98
	Юг		
255	Прорязване асфалтова настилка за оформяне на зелени площи	м	72,00
256	Разбиване на асфалт за зелени площи	м2	66,00
257	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри	м3	5,00
258	Техническо фрезование на асфалтова настилка за достигане на ниво	м2	475,20
259	Механизирано разбиване бетонова настилка пред Корпус "Д"	м3	47,00
260	Разбиване с ел. къртач пропаднали ограждащи бордове зелена площ пред Корпус "Д"	м3	3,50
261	Очукване на подкожувана мозайка ограждащи стени стъпала	м2	47,00
262	Тънък изкоп до 15 см за оформяне нови зелени почви - ръчно	м3	12,00
263	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	126,80



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
264	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. бетонова основа	м	75,20
265	Котваж за възстановяване оградящ борд	м2	14,00
266	Доставка и монтаж армировка за възстановяване на оградящ борд	кг	210,00
267	Доставка и полагане бетон В 20 за подпорна стена	м3	3,50
268	Направа основа от НТК за настилка пред Корпус "Д"	м3	47,00
269	Доставка и полагане на пясъчна подложка под вибропресовани настилки - ср. деб. 5 см	м3	74,07
270	Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5.5 см - жълти	м2	1182,11
271	Направа настилка от вибропресовани бетонови павета с минимална дебелина 5.5 см - червени	м2	299,28
272	Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и подстъпало) - червени	м	214,61
273	Полагане на контактен грунд	м2	124,43
274	Циментова шпакловка оградящи стени (около стъпала)	м2	124,43
275	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд)	м2	124,43
II.3 ИГРИЩЕ И ТРИБУНИ			
276	Демонтаж на съществуващи съоръжения за игра	бр	3,00
277	Демонтаж баскетболни кошове	бр	8,00
278	Демонтаж метални стълбове	бр	36,00
279	Демонтаж врати за минифутбол	бр	2,00
280	Демонтаж пейки	бр	5,00
281	Демонтаж метален парапет и ръкохватки по подпорна стена	м	100,50
282	Очукване на мозайка от подпорна стена	м2	121,08
283	Почистване на съществуващо игрище (подготовка за замазка)	м2	2021,33
284	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри	м3	5,82
285	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	12,66
286	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. бетонова основа	м	64,65
287	Направа на гладко изпердасена армирана бетонова настилка със средна дебелина 7 см	м2	2048,20
288	Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой), цвят оранжев	м2	1757,00
289	Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой), цвят жълт	м2	211,20
290	Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой), цвят червен	м2	80,00
291	Направа маркировка с ширина 10 см, цвят бял - футболно игрище	м	156,58
292	Направа маркировка с ширина 10 см, цвят жълт - баскетболни игрища	м	239,50

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество
1	2	3	4
293	Направа шлайфана замазка по трибуни и пейка изток	м2	118,00
294	Полагане на контактен грунд по чела трибуни и пейка изток	м2	85,87
295	Циментова шпакловка чела трибуни и пейка изток	м2	85,87
296	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по трибуни и пейка изток	м2	85,87
297	Доставка и монтаж върху бетонна основа на профилирани дъски 15/95/2100 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак по детайл - за пейки на трибуни и пейка изток	м	216,30
298	Доставка и монтаж на врати за минифутбол с мрежа размер 3 м x 2 м	бр	2,00
299	Доставка и монтаж на стойка за баскетбол пилонна конструкция - профил, табло стъклопласт 180/105 см, метален ринг и мрежа	бр	6,00
300	Доставка и монтаж на опъвателни стойки за волейбол от праховобоядисан стоманен профил, волейболна мрежа с четири филета и обтегач	к-т	1,00
301	Доставка и монтаж на оградни пана от стоманени телове 5 мм с полиестерно покритие и височина 4 м върху единични фундаменти /поцинковани колове с полиестерно покритие - през 3 м/	м	79,80
302	Доставка и монтаж посредством анкерирание в бетон на оградни пана от стоманени телове 5 мм с полиестерно покритие и височина 2.80 м /поцинковани колове с полиестерно покритие - през 3 м/	м	121,00
303	Входен портал 220/210 см от поцинкована метална конструкция и поцинкована телена мрежа	бр	2,00

Февр
гр. Ве

ИЗГОТВИЛ:

(арх. А. Димова)

ПРОЕКТАНСКАТА РАВНОСПОСОБНОСТ

арх. АНЕЛИЯ С. ДИМОВА

Per №: 00085

Дата.....

Подпис.....