



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България

СТРОЕЖ: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ 11: ОДЗ "ПРОЛЕТ", ПИ 2307, КВ.310, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ."ИВАН  
ВАЗОВ" №5

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧ.
АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ			
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	830,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗНА МРЕЖА ЗА СКЕЛЕ	БР.	830,00
3	ОЧУКВАНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	146,00
4	ПОДМЯНА НА ВИСЯЩ УЛУК ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	175,00
5	ПОДМЯНА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	М	48,00
6	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, УЛАМИ, КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0,5ММ, ПРИ РЕМОНТИ	М2	66,00
7	ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА БАТА с деб,10см	м2	411,00
8	ОБЛИЦОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ГИПСОКАРТОН	м2	120,00
9	ЧАСТИЧНА ШПАКЛОВКА ПО ВЪТРЕШНИ СТЕНИ	М2	276,00
10	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКСОВА БОЯ	М2	2755,00
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА БАТА с деб,10см, НАД ОКАЧЕН ТАВАН "АРМСТРОНГ"; $\lambda=0.035 \text{ W/mK}; 150\text{kg/m}^3$	м2	362,00
12	ОКАЧЕН ТАВАН "АРМСТРОНГ" - ПОДМЯНА ПАНА	М2	132,00
13	НАСТИЛКА И ПЕРВАЗИ ОТ ПЛОЧИ ТЕРАКОТ НА ЛЕПИЛО	М2	88,00
14	НАСТИЛКА И ПЕРВАЗИ ОТ ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	М2	91,00
15	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ КЛАС 33/АС5 - 8ММ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ	М2	483,00
16	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	М2	363,00
17	НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ И ЕРКЕРИ С EPS-F С ДЕБ,10СМ	М2	258,00
18	НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОКОЛО ОТВОРИ ОТ XPS 2СМ	М2	89,00

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

19	ИЗТЕГЛЯНЕ МАЗИЛКОВИ ФАСАДНИ ОРНАМЕНТИ С РАЗВИТОСТ ДО 20СМ	М	22,00
20	ИЗТЕГЛЯНЕ КОРНИЗИ С РАЗВИТОСТ ДО 25СМ	М	6,00
21	ИЗТЕГЛЯНЕ КОРНИЗИ С РАЗВИТОСТ 20 - 40СМ	М	8,00
22	ДЕМОНТАЖ И ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ПО ГЛЪВЕН КОРНИЗ	М	43,00
23	МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ	М2	347,00
24	ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ СЪС СИЛИКАТНА БОЯ В ТРИ ЦВЪТА	М2	430,00
25	ШПАКЛОВКА ВЪРХУ ИЗКЪРПЕНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	М2	146,00
26	ДВУСТРАННА ПРЕГРАДНА СТЕНА ОТ ГИПСКАРТОН НА КОНСТРУКЦИЯ С ИЗОЛАЦИЯ ВАТА ДЕБ.6СМ	М2	14,00
27	НАСТИЛКА С ТАЛПИ С ДЕБ.5СМ ПО БАЛКОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАЙЦВАНЕ И ИМПРЕГНИРАНЕ	м2	15,60
28	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ПАРАПЕТИ	М2	34,00
29	ПОЧИСТВАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ПО ЦОКЛИ - МЕХАНИЧНО	м2	131,00
30	ХИДРОФОБИЗИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ ПО ЦОКЛИ	м2	131,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, ВКЛ.ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИТЕ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	м2	103,33
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 90/200 С ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ REI 90	БР.	1,00
33	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ - ШИР.40СМ.	М	69,00
34	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ - ШИР.25СМ.	М	29,00
35	ДОСТАВ И МОНТАЖ СЕННИЦИ ШИР.1,15М.	БР	14,00
36	ДОСТАВ И МОНТАЖ СЕННИЦИ ШИР.1,20М	БР	7,00
<b>ДРЕНАЖ СГРАДА</b>			
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКА КАМЕННИ И БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	М2	72,00
2	ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М - РЪЧНО	М3	91,00
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ИЗКОП НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО И 2 М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	М3	91,00
4	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНАТА З.П. ДО ДЕПО	М3	91,00
5	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВА СТЕНА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ	М2	12,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА	КГ.	50,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СТЕНИ	М3	1,00
8	ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТЕНИ СУТЕРЕН	М2	84,00
9	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА	М2	105,00
10	ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ Ф100ММ	М	42,00
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГЕОТЕКСТИЛ	М2	84,00
12	ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖЕН МАТЕРИАЛ, ФРАКЦИЯ С РАЗМЕРИ ОТ 20 ДО 50ММ	М3	35,00
13	ЗАСИПВАНЕ С ФРАКЦИЯ ЧАКЪЛ С РАЗМЕРИ ОТ 5 ДО 20ММ	М3	56,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф 110	М	21,00



15	ВКЛЮЧВАНЕ ДРЕНАЖ В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИЯ	БР	1,00
16	ВЪЗСТАНАВЯВАНЕ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	М2	72,00

СЪСТАВИЛ: ...../АРХ.Р.БРАЙНОВА/

