



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.baregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ОПРР

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА част ОВК

Име на проекта: Подготовка на инвестиционни проекти в гр. Велико Търново за следващия Програмен период
Обект: Обособена позиция No 2 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 3 ОДЗ "Рада Войвода" и обект 4 СОУ "Владимир Комаров"
Подобект: ОДЗ "Рада войвода" УПИ IV за детска градина, кв.7, гр. Велико Търново

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
Част: ОВК			
I.	Вътрешна отоплителна инсталция		
1	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 300/1800mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	6,00
2	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/400mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	2,00
3	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/500mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	6,00
4	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/600mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	10,00
5	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/800mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	18,00
6	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/900mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	29,00
7	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1000mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	14,00
8	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	10,00
9	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр	95,00
10	Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"	бр	95,00
11	Доставка и монтаж на комплект от 2 за отоплителни топла панелни радиатори, включваща ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи, 2 бр. щепсели	бр	95,00
12	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20x2,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	340,00
13	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 25x3,5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	65,00
14	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 32x4,5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	98,00
15	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 40x5,6, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32,00
16	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 50x6,9, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
17	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф63x8,7, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	12,00
18	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 75x10,5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16,00
19	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 90x12,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32,00
20	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба до Ф 26 мм	м	405,00
21	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба от ф32 до ф50	м	146,00
22	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба от ф63 до ф75	м	28,00
23	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба ф90	м	32,00
24	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител	бр	4,00
25	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител	бр	18,00
26	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител	бр	6,00
27	Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2"	бр	10,00
28	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр	18,00
29	Скоби за укрепване на тръба до 2"	бр	680,00
30	Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча	бр	48,00
31	Пробиване на отвор 30/10 см в стена	бр	24,00
32	Изкърпване на отвори	бр	62,00
33	Хидравлична проба	м	611,00
34	Топла проба на отоплително тяло	бр	95,00
35	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр	1,00
II. Инсталация слънчеви колектори			
1	Доставка и монтаж на плосък селективен слънчев колектор с площ 2,15 m ² , включително стойка и укрепване на покривната конструкция за носимост на колекторите	бр	10,00
2	Подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви колектори вкл. материали	бр	1,00
3	Доставка и монтаж медни тръби 22x1mm, включително фасонни части и високотемпературна изолация 19 mm.	м	62,00
4	Доставка и монтаж на помпена група с дебит 1,5 м3/ч, напор 5 m; мощност 0,13 kW; комплект с възвратна клапа, дебитомер, термометри и спирателна арматура	бр	1,00
5	Доставка и монтаж диференциален терморегулатор, комплект с датчици за температура	бр	1,00
6	Доставка и монтаж на UPS 150 W с акумулатор	бр	1,00
7	Доставка и монтаж силфонна връзка с разширител	бр	10,00
8	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 30l	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2"; 0,4 Мра	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"	бр	1,00
11	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за слънчева инсталация, комплект със сферичен кран 1/2"	бр	5,00
12	Доставка и монтаж на стойка за слънчев колектор	бр	10,00
13	Пуск и настройка на система слънчеви колектори	бр	1,00
14	Хидравлична проба	м	62,00
15	Функционална проба	бр	1,00
III. Котелна инсталация			

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



ОПРР

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bareqio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
1	Доставка и монтаж на котел водогреен чугунен 200кВт	бр	1,00
2	Монтаж на комбинирана газонафтова горелка	бр	1,00
3	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа за гореща вода Dn 50; 10 m ³ /h; P=5 m; Ne=0,39 kW	бр	1,00
4	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа за гореща вода Dn 32; 2,5m ³ /h; P=4 atm - бойлер	бр	1,00
5	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра	бр	1,00
6	Доставка и монтаж на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини и електронагревател	бр	1,00
7	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на дымоход от неръждаема стомана ф200 мм с топлоизолация	м	3,00
10	Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана H=14, ф200 мм, комплект с шапка, ревизионен отвор и кондензоотделител	м	14,00
11	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка DN65; PN0,6; Kvs=10m ³ /h	бр	2,00
12	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN15	бр	4,00
13	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN25	бр	5,00
14	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN32	бр	5,00
15	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN50	бр	2,00
16	Доставка и монтаж на сферичен кран с холендра DN65	бр	4,00
17	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN15	бр	1,00
18	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN35	бр	3,00
19	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN40	бр	1,00
20	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2" ; 0,6 Мра	бр	1,00
21	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи	м	6,00
22	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф76x3, вкл. фасонни елементи	м	21,00
23	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф57x3,5, вкл. фасонни елементи	м	12,00
24	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф36x3, вкл. фасонни елементи	м	24,00
25	Доставка и монтаж на воден филтър DN65	бр	1,00
26	Доставка и монтаж на воден филтър DN32	бр	1,00
27	Доставка и монтаж на воден филтър DN25	бр	1,00
28	Доставка и монтаж на възвратен клапан DN65	бр	1,00
29	Доставка и монтаж на възвратен клапан DN32	бр	1,00
30	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра	бр	1,00
31	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/2"; 0,4 Мра	бр	3,00
32	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр	5,00
33	Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра	бр	8,00
34	Доставка и монтаж на термометър 120°C	бр	8,00
35	Доставка и монтаж на табло КИПиА	бр	1,00
36	Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление циркуляционна помпа на кръг БГВ	бр	1,00
37	Доставка, монтаж и настройка регулатор по външна температура за управление на трипътен вентил, комплект с датчици за температура	бр	1,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013


www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
38	Скоби за укрепване на тръба до 3"	бр	45,00
39	Метална конструкция за укрепване	кг	260,00
40	Отвор в стена 30/10 см	бр	26,00
41	Отвор в плоча 20/10 см	бр	30,00
42	Хидравлична проба	м	30,00
43	Функционална проба	бр	1,00
IV. Вентилация кухня			
1	Доставка и монтаж куненски чадър с маслоуловител с размери 1000x2000mm, на висящи опори	бр	1,00
2	Доставка и монтаж въздуховоди фасонни правоъгълни 500x300mm	м	6,00
3	Доставка и монтаж филтър фасонен за монтаж във въздуховод с размери 500x300mm	бр	1,00
4	Доставка и монтаж канален вентилатор 2350m ³ /h; P=200Pa; 230V; 565/500/300mm	бр	1,00
V. Климатизация			
1	Доставка и монтаж климатизатор Q _{от} =6kW, Q _{ох} =4,0kW; SCOP=4,7	бр	7,00
2	Доставка и монтаж климатизатор Q _{от} =5kW, Q _{ох} =3kW; SCOP=4,7	бр	16,00
VI. Демонтажни работи			
1	Демонтаж на нафтов котел	бр	1,00
2	Демонтаж на комбинирана горелка	бр	1,00
3	Демонтаж помпи	бр	2,00
4	Демонтаж колектори	бр	2,00
5	Демонтаж тръби до 2"	м	450,00
6	Демонтаж тръби до ф108	м	118,00
7	Демонтаж отоплителни тела	бр	84,00
8	Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения	компл	1,00

Февруари, 2015 г.
гр. Велико Търново



Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ЕВРО ПРОЕКТИ Велико Търново" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган