**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“; Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“; Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“; Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“, открита с Решение РД 24-10 от дата 05.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с ID 828412 и Обявление за поръчка с ID 828414 и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-19 от 23.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 831732, заведена под уникален номер в РОП 00073-2018-0006.

Във връзка с получени запитвания, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори:

„За Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода““**Въпрос № 1:**

След обстоен преглед на проекта и КС, забелязахме разминаване в количествата на:

1. Част: Детски площадки и съоръжения за игра

СМР – „доставка и полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка деб. 40мм.“

количества по проект:

1. площадка 1 - 61,68м² - 8,97м² (съществуваща настилка) = 52,71 м²
 2. площадка 2 - 88,16м² - 80,56 м² (съществуваща настилка) = 7,60 м²
 3. площадка 3 - 78,45м² - 57,63м² (съществуваща настилка) = 20,82м²
 4. площадка 4 - 71,58м² - 27,98м² (съществуваща настилка) = 43,60м²
 5. площадка 5 - 56,69м² - 38,05м² (съществуваща настилка) = 18,64м²
- общо 143,37 м²**


количества по КС:

1. площадка 1 - поз.129 - 52,65м²
 2. площадка 5 - поз.166 - 62,06м²
- общо 114,71 м²**

разлика между проект и КС = 28,66 м²



ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285



unicef

Отговор:

Тъй като вече изградените площадки се разминават в ортогонален план и във височина, тяхното обединяване със същия тип настилка би довело до пренареждане и пренивелиране на съществуващите площадки, затова в КС ударопогълщащата настилка е намалена и количествата са добавени към вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони, с които да се изпълнят ивици с бетонни плочки, между съществуващите площадки – за тяхното усъвместяване. Следва да се оферира по количествата ударопогълщаща каучукова настилка, както са заложи в КС, тъй като: за разликите в количествата е предвидено: „Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5,5 см – цветни”, каквито и следва да се оферират.

Въпрос № 2:

2. Част: КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ позиция по КС 6 и

Част: ВиК - ВОДОПРОВОД позиция по КС 38 има дублиране на:

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР ЗА БГВ ТИП ОКС1000 NTRR С ДВА БРОЯ СЕРПЕНТИНИ И ЕЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛ

Отговор:

Позиция 310 да се чете: Доставка на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини и електронагревател.

Позиция 520 да се чете: Монтаж комбиниран ел. бойлер 1000 л. с две серпентини, емайлиран.

Наименованията и съдържанието на анализите към всяка от позиции с № 310 и № 520, трябва да бъдат съобразени с настоящото разяснение. За позициите с № 310 и № 520, трябва да бъдат представени анализи обосноваващи съответните дейности за изпълнението на позиция под № 310 – дейност: „*Доставка на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини и електронагревател*”, а за позиция с № 520 – дейност: „*Монтаж комбиниран ел. бойлер 1000 л. с две серпентини, емайлиран*”.

С уважение,
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАИ
Кмет на Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.