

ОБЩА ПЛОЩ НА ОБЕКТА

26,393 дка

ЛЕГЕНДА:

2,800 дка	за предварително оформени гробни места
1,685 дка	за урнови гробове
0,195 дка	за урнови съоръжения
10,580 дка	за традиционни гробове - единични и фамилни
8,253 дка	алейната мрежа, площадки и паркоместа
0,104 дка	сгради и съоръжения
0,316 дка	ограда /дълж. 1053 м
8,673 дка	общо 32,49 %

ЗЕЛЕНА ЗОНА В ОБЕКТА

17,720 дка

/коеф.озел.- > 67,50 % до 80%/

ЛЕГЕНДА:

ГРАФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

- Селскостопански пътища
- Земеделски имоти
- Поземлени имоти за техническа инфраструктура
- Обслужващи улици
- Тротоари и паркова алейна мрежа
- Поземлени имоти за гробни места
- Поземлени имоти за озеленяване
- Обществено-обслужващи сгради /нови/
- Граница на промяна на режим на устройство и застрояване
- Защитена зона по ЗБР НАТУРА 2000

Номер на поземлен имот/или урегулиран поземлен имот	Поземлен имот с установено предназначение	Устройствена зона	Етажност /височина в м/: задължителна	максимална	възможна "от-до"	Градоустройствени параметри: плътност на застрояване	Кинт	минимална озеленена площ	Начин на застрояване: Свободно-е	Свързано в два съседни имота-д	Свързано-с	Предназначение на имотите
ПИ №03798.65.58	за гробищен парк	Оз		3(10м)		20%	0.25	80%	•			
ПИ №03798.65.59		Оз		3(10м)		20%	0.25	80%	•			
ПИ №03798.65.66		Оз		3(10м)		20%	0.25	80%	•			
ПИ №03798.65.67		Оз		3(10м)		20%	0.25	80%	•			
ПИ №03798.65.71		Оз		3(10м)		20%	0.25	80%	•			
ПИ №03798.65.73		Оз		3(10м)		20%	0.25	80%	•			
ПИ №03798.65.77 / частично		Оз		3(10м)		20%	0.25	80%	•			

ОБЕКТ:	**Обект: ЧАСТИЧЕН ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ № 03798.65.58, ПИ № 03798.65.59, ПИ № 03798.65.66, ПИ № 03798.65.67, ПИ № 03798.65.71, ПИ № 03798.65.73 и част от ПИ № 03798.65.77, по КККР на село БЕЛЯКОВЕЦ, С ЕКАТТЕ 03798, с цел обособяване на територия за обект "ГРОБИЩЕН ПАРК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" - РАЗШИРЕНИЕ**	ЛИСТ	01/03
		ИНДЕКС	
ЧАСТ:	ПАРКОУСТРОЙСТВО	ФАЗА: Оконч. проект	МАЩАБ: М 1:1000
ЧЕРТЕЖ:	ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план План за застрояване/- ситуация		
Водещ Проектант:	арх. Н. Хаджимарински		
Проектант:	ландш.арх. Илона Коцопулос		
	ПЕЧАТИ: Д.К.О./ ОБЩИНА	ПЕЧАТ ППП:	ДАТА: 07. 2021г.

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СТОЯНОВА КОЦОПУЛОС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	
кмет: инж. д-р Даниел Панов	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	
"АРХИКО ДИЗАЙН" ЕООД	
арх. Н. Хаджимарински	

АРХИКО ДИЗАЙН ЕООД РАЗПОЛ