

Таблица на фусовете
дължината на фусовете да се коригира с мярка от място
в зависимост от дълбочината на фундиране!

колона	сечение	бр.	фусове	стремна
Кн2, Кн3		2	4N14x145cm 220 20	 16N8x110/10 21
Кн4		1	4N14x225cm 205 20	 15N8x110/10 21
Кн1		1	4N14x180cm 160 20	 11N8x110/10 21

Забележки :

- Съгласно ИГД Rпочва = 2кг/кв.см
- Сеизмичен коефициент $k_s = 0,15$
- Посочените дълбочини са минимални.
Да се копае до здрава почва.
Фусовете на колоните да се коригират
съгласно достигнатите нива
- Кота $\pm 0,00\text{м} = 000,00\text{м}$
- Основите да се приемат от проектанта конструктор
- Стоманобетонната настилка да се армира
с мрежа 5N8/т в двете посоки

Детайл за огъване на стремна



ИНВЕСТИРОЙ-92" ЕООД
сверяване съответствието на
проекти и строителни
устройство №РК 0431
дата: 11.09.2019 г. по време
на изд. на проекта
управител
/Ива Мияч

КАРА НА ИНЖЕНЕР, ГЕ В
СТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 1266
ИДЕНТИФИКАЦИОННА ПЛАКА
/2019
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част Кн 21

ПЛАН ОСНОВИ

Разширение на съществуваща детска градина
- изменение по чл.154 от ЗУТ
УПИ III, кв.153а, гр.Велико Търново
Възложител: ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
част: Конструкции фаза: техн.проект М 1:50 юни, 2019г. ч.1/10

Проектант:
Архитектура арх. Любомирски
ЕЛ инж. В.Георгиев
ВиК инж. И.Ванков
ПБ инж. Й.Недев

Възложител:
Архитектура арх. Любомирски
ЕЛ инж. В.Георгиев
ВиК инж. И.Ванков
ПБ инж. Й.Недев

