Материали:

1. Бетон клас С20/В25 съгласно БДС EN 206
2. Стомана:
   – съгласно БДС 4758:2008 – В235 (ø)
   – съгласно БДС 9252:2007 – В500В (N)
3. Шайби 3 и 7 са от плътни машинни дребноразмерни тухли М10 на циментоваров разтвор М50, а останалите са стоманобетонни
4. Бетоново покритие min 2cm

премахват се същ плоча и борд на кота +4,20 същ долна и горна арм. от плочата да се оплете в новата конзолна плоча

премахват се същ плоча и борд на кота +4,20 същ долна и горна арм. от плочата да се оплете в новата плоча Гн1

същ долна и горна арм. от плочата да се оплете в новата греда

премахва се същ плоча и борд на кота +4,20

фуга 5см

„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строежите
Удостоверение №РК-0459
дата: 10.20 подпис
лице Недко Палигев
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 1288
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

КОФРАЖЕН ПЛАН НА КОТИ: +3,00; +4,20

Разширение на съществуваща детска градина - изменение по чл.154 от ЗУТ
УПИ III, кв.153а, гр.Велико Търново

Възложител: ОБЩИНА В.ТЪРНОВО

част: Конструкции	фаза: техн.проект	М 1:50	юни, 2019г.	ч.2/10

Проектант:

Проектанти по части:		
	Архитектура	арх. Любомирски
	ЕЛ	инж. В.Георгиев
	ВиК	инж. И.Ванков
	ПБ	инж. Й.Недев

Възложител:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679